

FICHE ACTION CANOE



Carte d'identité

N° référence : 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 16 17 19 21 25 30 31 35 38 40 41
44 45 50 52 56 59 63 69 73 74 76 78 80

Légende carte :

Objectif : Loisirs, écologie



Secteur/Communes : AVILLEY, BANNE, BEAUMOTTE, BONNAL, BREILLEY, CHEVROZ, CIREY, CROMARY, COURCHAPON, CUSSEY, EMAGNY, FLAGEY, FORGE, GENEUILLE, LARIANS, MALANS, MARNAY, MONCEY, MONCLEY, MONT RAMBERT, MONTBOZON, MONTFERNEY, MONTROZ, PESMES, PIN, PONT-SUR-L'OGNON, RIGNEY, ROUCHOTTE, VILLERSEXEL, VORAY.

Année de réalisation : 2013-2014

Ces projets ont pour objectifs...

La mise en place d'embarcadères et d'une signalétique claire facilitent la pratique du canoë-kayak sur l'Ognon. Le linéaire de la rivière présente plusieurs dangers : barrages, passe à poisson autant de risques pour les pratiquants.



Passé à canoë



Poste de pêche



Zone de portage

Signalétique glissière



Le déroulement des travaux...

- **Etablir une zone de travaux :** Le secteur d'intervention est sécurisé. L'abattage et l'élagage des ligneux est nécessaire pour éclaircir la zone. Les déchets de coupes sont ensuite évacués.
- **Le chemin d'accès :** La terre à l'emplacement du chemin est décapée. Le surplus est étalé sur les abords.
- **Mettre en place l'ouvrage en bois :** il est nécessaire de terrasser les bords de cours d'eau avant de planter les pieux et de poser l'encadrement.
- **Stabiliser l'ouvrage :** Le chemin et la plate-forme sont coffrés. Une poutre est placée à l'extrémité, côté cours d'eau, et des blocs de roche sont disposés sur la plate-forme ceux-ci pour que les éléments ne glissent pas dans le cours d'eau. L'ensemble est de nouveau bétonné.

Les embarcadères servent aussi de poste de pêche pour les personnes à mobilité réduite.



Difficulté des travaux :



Montant des travaux réalisés...

	Coût €HT	Coût €HT
Achat des panneaux et fourniture de fixation	5905	7062
Implantation de la signalétique par le prestataire (CDEI)	6300	6300
Fournitures (Béton, poteaux, divers)	6072	3072
TOTAL	15 277€	16 434€

L'évaluation du projet...

- * Satisfaction des usagers.



Niveau de succès de l'opération :

La couleur verte n'est pas la mieux indiquée pour être visible au printemps et en été avec la végétation alentour. Les panneaux disposés selon les autorisations données par les riverains ne sont pas forcément placés selon une position optimale pour l'utilisateur de la rivière. Les dégradations volontaires ou non (crues, vent...) entraînent des surcoûts à prévoir dès l'amont du projet.